



УтверждаюДиректор МБОУ «Сакская СШ № 2
им. Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской»

п. В. Петрик

**Ведомость объемов работ к локальному расчету №02-01-01
по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в МБОУ «Сакская СШ № 2
им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» города Саки Республики Крым»**

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка: кирпичных стен	м3	12,18	акт тех.осмотра	$0,7*0,3*58 = 12,18 \text{ м3}$
2	2	Демонтаж стен из бутового камня	м3	10,68	акт тех.осмотра	$0,3*0,3*12 = 1,08 \text{ м3}$ $0,6*0,5*32 = 9,6 \text{ м3}$ $1,08+9,6 = 10,68 \text{ м3}$
3	3	Разборка: мелкоблочных стен	м3	6	акт тех.осмотра	$0,25*2*12 = 6 \text{ м3}$
4	4	Демонтаж оград из панелей	шт/ м	11/44	акт тех.осмотра	$11*4 = 44 \text{ м.п.}$
Раздел 2. Монтаж ограждения						
5	7-8	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	17,68	45-ПСД/2020-ПЗУ лист 7	
6	9,32	Столб оцинкованный с полимерным покрытием RAL6005 с заглушкой. Размер профиля 90x55x2500 толщина стенки металла 1,6 мм.	шт	283	45-ПСД/2020-ПЗУ лист 7	
7	10-26	Панель PROTECT1 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ заполнение труба 40*20	шт.	282	45-ПСД/2020-ПЗУ лист 4 -6	$267+15 = 282 \text{ шт}$
8	27 - 28	Калитка Profi/Protect 2,0x2,0м	шт.	2	45-ПСД/2020-ПЗУ лист 9	
9	29 -30	Ворота Profi/Protect 3,5x2,0м	шт.	2	45-ПСД/2020-ПЗУ лист 8	

Составил:  Домбровская Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил:  Володин Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)